精

科 40M

路

6m公有人行道

精

科

1.5m綠帶退縮線

建築線

1.5m綠帶退縮線

4m建築退縮線

建築線

2m公有人行道

25M

東

路

地界線

3m防火間隔線

本案於3m防火間隔線範圍內無設置建築物，故建築外牆及開口防火性能不受限制。

停車空間
汽車法定27輛
(大車3輛小車17輛無障礙2輛)
FL=+87(±0.87m)

停車空間
汽車法定53輛(大車)

2FL=+400(EL=91m)

發電機進排氣口皆設置於草坪內，外有喬木美化無礙於行人

停車場入口

圖例	
1.5m綠帶退縮線	
建築退縮線	
建築線	
地界線	
3m防火間隔線	
發電機進排氣口	

變更說明：
因基地地面調整，
(1)原地下一層變更為一層，相對高程由-300變更為0，絕對高程EL=+87m同原核准無變更，樓層高度4m同原核准無變更
(2)原一層變更為二層，相對高程由+100變更為+400，絕對高程EL=+91m同原核准無變更，樓層高度5m同原核准無變更
(3)依建照審查要求，各戶外安全梯與走廊間加設防火區劃牆及防火門，部分立面玻璃帷幕牆變更為RC牆
(4)圖號變更為A200

A棟 勞工育樂中心
C棟 勞工育樂中心 園區服務中心
園區服務中心 勞工育樂中心 B棟

1 全區配置圖 S:1/300

0 5 10 20m

N

圖名 TITLE	工程名稱 PROJECT
全區配置圖	臺中市精密機械科技創新園區服務中心新建工程

日期 DATE	2012.03.01
比例 SCALE	A1:1/300 A3:1/600
單位 UNIT	公分 cm
設計 DESIGNED BY	King Shih Architects
繪圖 DRAWN BY	
校核 CHECKED BY	Erin C. SHIH
說明 NOTES	

修正 REVISIONS 編號 REV NO.	日期 DATE

金石建築師 KING SHIH ARCHITECTS
金光裕建築師事務所

圖號 DWG NO.	張號 SHT NO.
A200	