（第四次變更設計）

二、全區景觀配置

小客車停車位鋪設透水性植草磚，並以複層式植栽帶作分隔

機廠周圍1.2米高防洪牆上設置1.5米高仿木格柵

警衛室前方規劃入口廣場，並種型優型棕櫚樹型塑入口意象

南駐車廠預定地規劃籃球場及網球場，並設置散步道，提供員工休閒去處

滯洪池擋土牆以垂直綠牆美化



明隧道上方覆土，設設散步道及植栽帶，延伸綠五公園腹地

圍牆與道路間綠帶規劃林間散步道，並作為基地原有大樹(§＞30cm)移植區，提供民眾休憩空間

車站外藉由整齊規則的植栽與舖面配置、植物色彩表現，構成視覺序列感與張力，以烘托車站建築

高架橋墩外側種喬木，增加綠化及景觀效果，並可減低噪音

滯洪池外緣與道路間以1:1.5草坡修飾，並地被植栽美化坡面

—·—·—· 路權線

- - - - - - - - 南駐車廠預定地