7.2.2 壹樓景觀平面圖

整界線既有植栽表(喬木)

項次	圖例	樹種名稱	學名/規格 高度(m)	寬度(m)	米徑(cm)	枝下高(m)	小計 株
1		黃鐘木	6~7	1.5~4	9~15	3~4	2
2		黃皮	9	5~7	27~48	5	5
3		茄苳	2.2~9	0.5~5	4~24	1.5~5	6
4		樟樹	3~3.3	1~2	7~9	1.8~1.9	3
5		臘腸樹	5	4	17~18	3	2
6		紫檀	9~11	5~9	30~50	4~6	4
7		欒樹	6~9	3~7	12~30	3~6	6
8		垂葉榕	12	13	70	3	1
9		馬拉巴栗	3	2.5	9	1.5	1
10		小葉欖仁	5~12	3~6	14~41	3~10	18
11		羊蹄甲	7~12	3~6	15~26	4~8	3
12		台灣欒樹	4	2.5	10~20	2.5	3
						合計	54

新種植植栽表(喬木)

項次	圖例	樹種名稱	米直徑(cm)	株數
1		竹柏	ϕ4	11
		竹柏	ϕ6	5
			合計	16

圖 例 說 明

符號	說　明
	地界線
	整界線
	建築線
	4米道路退縮線
	新建
	基地使用範圍
	鋪設草皮

全區綠覆率檢討:
合計:9368.05m² > 9172.76m² ok!
整界線綠覆率檢討:
合計:1620.73m² > 1589.98m² ok!



壹樓全區平面配置圖